



Comune di Crispano
Provincia di Napoli

pag. 1

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI LAVORI

OGGETTO: LAVORI DA ESEGUIRSI NELL'ISTITUTO SCOLASTICO
COMPRENSIVO "S. QUASIMODO - Scuola Primaria e dell'Infanzia SITO
IN VIA PROVINCIALE NAPOLI 1 - FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO
DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI.

COMMITTENTE: COMUNE DI CRISPANO

Crispano, 09/07/2010

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
(timbro e firma)

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
R I P O R T O						
<u>LAVORI A MISURA</u>						
1 E.18.160.020 .h	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro 1.265 x 2.150 mm SOMMANO...	cad	2,000			
2 E.18.160.130 .b	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti Maniglione interno e maniglia esterna SOMMANO...	cad	2,000			
3 E.21.010.005 .a	Preparazione di superficie murarie con: stuccatura e rasatura SOMMANO...	m ²	45,880			
4 E.21.020.040 .c	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne con idropittura lavabile SOMMANO...	m ²	45,880			
5 NP 001	Sistema di chiusura automatico (chiudiporta) per porta tagliafuoco SOMMANO...	cadauno	2,000			
6 NP 002	Verifica dell'impianto elettrico esistente e contestuale messa a punto dello stesso, compreso l'eventuale sostituzione di interruttori, prese o quant'altro si renda necessario per rendere l'impianto funzionante, sicuro e certificato ai sensi della L.37/2008. SOMMANO...	a corpo	1,000			
7 NP 003	Verifica dell'impianto antincendio esistente e contestuale messa a punto dello stesso, compreso l'eventuale sostituzione di quanto si renda necessario per rendere l'impianto funzionante in ogni sua parte. SOMMANO...	a corpo	1,000			
8 NP 004	Fornitura e posa in opera di controtelaio in acciaio per infissi, compreso l'equagliatura e quant'altro necessario per dare il prodotto montato a perfetta regola d'arte. SOMMANO...	cadauno	2,000			
9 NP 005	Affidamento a corpo di scala di sicurezza prefabbricata in acciaio zincato, fornita in opera, compreso le opere di fondazione, il deposito dei calcoli strutturali presso il competente ufficio del Genio Civile, il certificato di collaudo statico ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO...	a corpo	1,000			
A R I P O R T A R E						

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
10 R.01.030.030 .a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate, con motocarro di portata fino a 1 m ³ , o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate,c SOMMANO...	m ³	1,480			
11 R.01.030.070 .b	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume SOMMANO...	m ³	1,486			
12 R.01.030.080 .a	Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da lavori di movimenti terra, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli: valutazione a volume, per ogni 50 m o frazione SOMMANO...	m ³	1,480			
13 R.02.020.010 .a	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni o tufo SOMMANO...	m ³	0,675			
14 R.02.020.030 .a	Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di spessore fino a 10 cm SOMMANO...	m ²	3,315			
15 R.02.110.030 .a	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controlaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di superficie fino a 3 m ² SOMMANO...	m ²	1,680			
16 R.02.110.050 .a	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controlaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di superficie fino a 3 m ² SOMMANO...	m ²	4,875			
17 R.05.060.110 .a	Regolarizzazione di superfici da intonacare, per conguaglio di irregolarità mediante rinzaffo con malta bastarda a più strati aprto di scaglie di tufo, tagli e sagomature. Il prezzo comprende l'arriccatura con isolante acrilico di fondo per successive lavorazioni. Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Regolarizzazione di superfici da intonacare SOMMANO...	m ²	5,315			
	A R I P O R T A R E					

